

Załącznik nr 1

Krzywa Góra 37 - Przetwórnia ryb

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	PODSTA-WA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ŚCIANA MUROWANA			
1	KNR 2-02 d.1 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 8.90*0.25	m ²		
			m ²	2.225	
				RAZEM	2.225
2	KNR 4-01 d.1 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 8.90*3.00	m ²		
			m ²	26.700	
				RAZEM	26.700
2		OBUDOWA ŚCIAN I STROPU PŁYTAMI WARSTWOWYMI PIR			
3	KNR 2-05 d.2 1002-01 analogia	Lekka obudowa ścian z płyt PIR gr. 4 cm montowaną metodą tradycyjną (8.90+8.41)*2*3.00	m ²		
			m ²	103.860	
				RAZEM	103.860
4	KNR 2-02 d.2 2007-03 analogia	Konstrukcje rusztów z kształowników metalowych na stropach 74.849	m ²		
			m ²	74.849	
				RAZEM	74.849
5	KNZ-14 d.2 0121-01 analogia	Izolacja stropu z płyt warstwowych PIR gr. 4 cm 8.90*8.41	m ²		
			m ²	74.849	
				RAZEM	74.849
6	KNR 2-02 d.2 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m 74.00	m ²		
			m ²	74.000	
				RAZEM	74.000
3		POSADZKA			
7	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 8.90*8.41	m ²		
			m ²	74.849	
				RAZEM	74.849
8	KNR-W 4-01 d.3 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m ² w elementach z betonu żwirowego 41.00	m		
			m	41.000	
				RAZEM	41.000
9	KNR-W 4-01 d.3 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m ² w podłozach, stropach i ścianach 41.00	m		
			m	41.000	
				RAZEM	41.000
10	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 74.849	m ²		
			m ²	74.849	
				RAZEM	74.849
11	NNRNKB d.3 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15 74.849	m ²		
			m ²	74.849	
				RAZEM	74.849
12	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym 74.849	m ²		
			m ²	74.849	
				RAZEM	74.849
13	KNR-W 7-12 d.3 0403-04	Malowanie farbą żywiczną powierzchni poziomych konstrukcji betonowych Krotność = 2 74.849	m ²		
			m ²	74.849	
				RAZEM	74.849
4		ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
14	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m ² 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 d.4 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych i drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² 1.95*2.05*2	m ²		
			m ²	7.995	
				RAZEM	7.995
16	KNR 4-01 d.4 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	PODSTA- WA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2	m ²		
d.4	1203-01	0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
18	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.4	1203-02	1.95*2.05*2	m ²	7.995	
				RAZEM	7.995
19	KNR-W 2-02	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2	m ²		
d.4	1039-02	1.80*0.78*4	m ²	5.616	
				RAZEM	5.616